## ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 по визуальному анализу поэтажных планов

**Объект:**

**Нормативная база:** СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в редакции от 16.06.2025

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

**Предоставленные материалы:**

- Поэтажные планы: подвал (цоколь), 1 этаж, 2 этаж
- СП 1.13130.2020 в редакции от 16.06.2025
- Экспликация помещений цоколя (14 позиций, площадь 419,20 м²)
- Экспликация помещений 1 этажа (21 позиция, площадь 419,21 м²)
- Экспликация помещений 2 этажа (19 позиций, площадь 399,64 м²)
- Расчётная численность по помещениям 1 и 2 этажей (125 человек)
- Уточнения по параметрам ЛК-1: ширина марша 1212 мм, ширина площадки 1183 мм (2 этаж), длина промежуточной площадки 2771 мм, количество подъёмов 9
- Высота здания: примерно 11 м факт что меньше 50м.
- Предварительная идентификация эвакуационных выходов 1 этажа: Выход_Э-1 («основной вход»), Выход_Э-2 («запасной выход» верхний), Выход_Э-3 («запасной вход» нижний), Выход_Э-4 («запасной выход» нижний)
- Идентификация лестничных клеток: ЛК-1 (левая, район осей около «2»), ЛК-2 (правая, район осей около «6»)

**Расчётная численность (подтверждённая):**

| Этаж | Площадь, м² | Численность, чел |
|---|---|---|
| Цоколь | 419,20 | Не предоставлена |
| 1 этаж | 419,21 | 69 |
| 2 этаж | 399,64 | 56 |
| **Итого здание** | **1238,05** | **125** |

Table 1: Расчётная численность по этажам

**Функциональный класс здания:** Ф4.3 — офисное здание (учреждения, офисы, конторы) согласно ст. 32 ФЗ-123

# ОБЩАЯ ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

✕ **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям СП 1.13130.2020 в редакции от 16.06.2025

**Основание:**

1. выявлено несоответствие по ширине лестничной площадки ЛК-1 относительно ширины марша (п. 4.4.2)( Промежуточная площадка 1636 × 2607 мм: по 4.4.2 длина промежуточной площадки ≥ 1 м выполняется, и по ширине она явно не хуже марша 1212 мм (если марш действительно 1212 мм «в свету»).

- Площадка выхода со 2 этажа 1198 × 2795 мм: по буквальному требованию 4.4.2 она должна быть ≥ ширины марша, то есть при марше 1212 мм получается 1187 < 1212 (формально «не проходит» по самой площадке).
- Даже если «по месту» вы хотите ссылаться на допуск отклонений 5% (п. 4.1.5), в спорных проверках обычно безопаснее **заложить в проекте** площадку не менее 1212 мм «в свету», потому что 4.4.2 сформулирован как минимальное требование.);
- Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничных площадок и маршей (п 4.4.2):

- Дверной проём шириной 1149 мм (или активная створка 569 мм) **не соответствует нормам ширины эвакуационного выхода**.

**Конкретные нарушения:**

**Для стандартного случая:** Если дверь используется как эвакуационный выход, её *рабочая* (активная) ширина должна быть не менее 800 мм. Активная створка в 569 мм **не соответствует** этому требованию.

**Для эвакуации более 50 человек:** Ширина выхода должна быть не менее 1200 мм. Весь проём в 1149 мм **не соответствует** и этому требованию.

**Дополнительная проблема (риск):** Даже если ширина проёма формально подходила бы, при открывании двери она может перекрывать лестничную площадку, сокращая нормируемую ширину эвакуационного пути.

2. не подтверждено выполнение условий по эвакуационным выходам из цокольного этажа (п. 4. 4.22) В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей, как из надземной части здания, так и из подвальной (включающей в себя подвальные и цокольные этажи, заглубленные более чем на 0,5 м), из указанных частей здания следует предусматривать обособленные выходы наружу.
3. недостаточная ширина эвакуационных путей в коридорах (п. 4.3.4):

- Критические изменения:

- ✓ Несоответствие ширины коридоров №13, №19 на 1 этаже с учетом открывания дверей в коридор (полотно 900 мм) и двустороннего расположения <10 м: 1256 − 900 = 356 мм (критически недостаточно).
- ✓ несоответствие по коридорам №17, №18, №19 на 2 этаже (ширина 1550 мм). Расчетная ширина при двустороннем <10 м: 1550 − 900 = 650 мм (критически недостаточно). ***Требуется минимальная ширина коридоров 2200мм***.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании визуального анализа предоставленных поэтажных планов, экспликаций помещений, расчётной численности (1 и 2 этажи) и уточняющих данных установлено:

**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям СП 1.13130.2020 в редакции от 16.06.2025.

*Также еще при проверке не учитывались требования по МГН. (Не выполнения Ч. 1 ст. 15 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ ) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации") а также не выполнения п. 27 Правительство российской федерации постановление. от 16 февраля 2008 г. N 87 О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ(Разработка Раздела 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства")*

.